SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Bình Dân hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá hạng mục thi công: **Chống thấm sơn khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Gây mê hồi sức 1, Dược, Khoa Nam Học; Thoát nước mưa khu G; Sơn nước khoa Niệu C; Phòng K021 khoa Chuẩn đoán hình ảnh** tại bệnh viện với nội dung như sau:

Danh mục hạng mục mời chào giá chi tiết *(Phụ lục đính kèm)*.

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:

1. Bản gốc bảng báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).

2. Hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý của công ty, đơn vị.

3. Hợp đồng trúng thầu, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, hóa đơn thực hiện hạng mục tương tự với hàng hóa, dịch vụ mời chào giá với các cơ sở y tế trong thời gian 03 năm.

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Hành Chính Quản Trị _ Bệnh viện Bình Dân (cổng số 2A)
- Địa chỉ: 371 đường Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028.3839.4747 (gặp Hiếu – Phòng Hành chính Quản trị)
- Email: *hcqt.bvbd@gmail.com*
- Thời gian nhận báo giá từ 08 giờ 00 ngày 08 tháng 01 năm 2026 đến trước 15 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2026

Đề nghị các công ty, đơn vị gửi báo giá bản gốc tới địa chỉ nêu trên đồng thời gửi file Excel báo giá đến địa chỉ email *hcqt.bvbd@gmail.com*

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín có ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P. HCQT

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

Nguyễn Chí Phong

PHỤ LỤC

Hạng mục thi công: Chống thấm sơn khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Gây mê hồi sức 1, Dược, Khoa Nam Học; Thoát nước mưa khu G; Sơn nước khoa Niệu C; Phòng K021 khoa Chuẩn đoán hình ảnh

1. Khối lượng mời chào giá

STT	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng
A	**CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH**		
1	Tháo dỡ gạch ốp tường	m2	16,860
2	Phá lớp vữa trát tường, cột	m2	16,860
3	Phá dỡ nền gạch men	m2	29,270
4	Phá dỡ nền láng vữa xi măng	m2	29,270
5	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại từ lầu 2 xuống đất và chuyển về bãi tập kết	m3	2,670
6	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1km bằng ô tô - 0,5T	m3	2,670
7	Vận chuyển phế thải tiếp 5km bằng ô tô - 0,5T	m3	2,670
8	Bốc xếp vận chuyển vật liệu, thiết bị lên cao để thi công	gói	1,000
9	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75	m2	16,860
10	Vệ sinh nền phá dỡ	m2	29,270
11	Thi công chống thấm cổ ống thoát nước xuyên nền sàn : quấn băng trương nở cổ ống và trét khe bằng Sika grout 214-11	lỗ	27,000
12	Quét dung dịch chống thấm nền, chân tường nhà vệ sinh	m2	46,130
13	Láng nền tạo dốc, chiều dày 2cm có phụ gia chống thấm, vữa XM M75	m2	29,270
14	Láng nền, chiều dày 3cm, vữa XM M75	m2	29,270
15	Lát sàn bằng gạch tiết diện 300x300mm, vữa XM M75	m2	29,270
16	Ốp tường, cột bằng gạch tiết diện 300x600mm, vữa XM M75	m2	16,860
17	Lắp đặt phễu thu sàn	cái	10,000
B	**SƠN CHỐNG THẤM**		
1	Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt tường cột bị hư hỏng	m2	847,309
2	Bả bằng bột bả vào tường, dầm trần đã cạo bỏ	m2	847,309
3	Sơn chống ố các khu vực đã bị thấm, mốc sau khi xử lý....	m2	754,549
4	Sơn cột, tường, dầm, trần trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	754,549
5	Sơn dầu chân tường	m2	92,760
6	Tháo dỡ trần	m2	121,900
7	Thi công trần bằng tấm thạch cao 600x600mm, khung xương nổi	m2	121,900

STT	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng
C	**THOÁT NƯỚC MƯA KHU G (SẢNH CHỜ KHOA NSTH)**		
1	Phá dỡ hộp kỹ thuật ống thoát nước mưa	m3	5,346
2	Phá dỡ nền lát gạch + vữa xi măng	m2	16,440
3	Đào đất đường ống thoát nước	m3	5,754
4	Lắp đặt ống thoát nước mưa uPVC D90	m	116,000
5	Lắp đặt phụ kiện Lơi uPVC D90	cái	31,000
6	Lắp đặt ống thoát nước uPVC D140 vào hố ga hiện hữu	m	41,100
7	Lắp đặt phụ kiện nối giảm uPVC D140-90	cái	1,000
8	Lắp đặt phụ kiện Lơi uPVC D140	cái	2,000
9	Lắp đặt phụ kiện Tê giảm uPVC D140-90	cái	9,000
10	Đắp cát đường ống hoàn trả mặt bằng	m3	5,122
11	Xây hộp kỹ thuật bằng gạch vữa XM M75	m3	4,860
12	Trát hộp kỹ thuật vữa XM M75	m2	54,000
13	Bả bằng bột bả vào tường	m2	54,000
14	Sơn cột, tường ngoài nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	54,000
15	Láng nền, chiều dày 3cm, vữa XM M75	m2	16,440
16	Lát nền gạch 40x40cm	m2	16,440
17	Vận chuyển phế thải, đất đào đi đổ bỏ bằng xe	gói	1,000
D	**CHỐNG THẤM SENO HÀNH LANG KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN**		
1	Vệ sinh seno BTCT	m2	26,790
2	Quét chống thấm bằng dung dịch chuyên dùng	m2	26,790
E	**KHOA NIỆU C LẦU 3 KHU KỸ THUẬT CAO**		
1	Cạo sủi lớp sơn và bột bị chai sần thấm ố trên bề mặt tường, trần (30% diện tích tường trần)	m2	294,942
2	Bả bột matit dặm vá tường, cột, trần đã cạo sủi	m2	294,942
3	Sơn nước toàn bộ tường, trần 1 nước lót 2 nước phủ	m2	294,942
F	**PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẦU 3 KHU B-D**		
1	Cung cấp và lắp dựng vách cố định nhựa lõi thép dưới pano trên kính mờ cường lực 8mm	m2	4,25
2	Cung cấp và lắp dựng cửa đi nhựa lõi thép dưới pano trên kính cường lực 8mm	m2	2,50
3	CCLD thanh giằng cường lực nhựa lõi thép cao đến trần	md	5,40
G	**KHOA NỘI SOI NIỆU LẦU 1 KHU C**		
	PHÒNG HỒI SỨC (HỘP KỸ THUẬT ỐNG PCCC)		
1	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao	m2	24,08
2	Cung cấp và lắp dựng nắp thăm trần	nắp	3
3	Bả bằng bột bả vào trần thạch cao	m2	24,08

STT	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng
4	Sơn trần thạch cao trong nhà, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	24,08
	NHÀ VỆ SINH PHÒNG SOI KHOA NỘI SOI NIỆU LẦU 1 KHU C (phòng Nội soi)		
5	Xây tường gạch ống (8x8x19)cm, chiều dày <=10cm, vữa XM M75	m3	1,002
6	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75	m2	20,04
7	Vệ sinh nền phá dỡ	m2	2,28
8	Thi công chống thấm cổ ống thoát nước xuyên nền sàn : quấn băng trương nở cổ ống và trét khe bằng Sika grout 214-11	gói	1
9	Quét dung dịch chống thấm nền, chân tường nhà vệ sinh	m2	3,915
10	Láng nền tạo dốc, chiều dày 2cm có phụ gia chống thấm, vữa XM M75	m2	2,28
11	Láng nền, chiều dày 3cm, vữa XM M75	m2	2,28
12	Lát sàn bằng gạch tiết diện 300x300mm, vữa XM M75	m2	2,28
13	CCLD đá granit ngạch cửa đi	cấu kiện	1
14	Ốp tường, cột bằng gạch tiết diện 300x600mm, vữa XM M75	m2	20,04
15	Thi công trần bằng tấm thạch cao 600x600mm, khung xương nổi	m2	2,28
16	Cung cấp và lắp dựng cửa đi nhựa lõi thép dưới pano trên kính cường lực 8mm	m2	1,50
17	Lắp đặt chậu xí bệt	bộ	1
18	Lắp đặt vòi rửa vệ sinh	cái	1
19	Lắp đặt chậu lavabor	bộ	1
20	Lắp đặt vòi lavabor	bộ	1
21	Lắp đặt vòi xả Inox	bộ	1
22	Lắp đặt gương soi	cái	1
23	Lắp đặt kệ kính	cái	1
24	Lắp đặt hộp đựng giấy, xà bông	cái	2
25	Lắp đặt phễu thu sàn	cái	1
26	Lắp đặt đèn downlight âm trần	bộ	1
27	Lắp đặt dây đơn 1,5mm2	m	6
28	Lắp đặt ống nhựa mềm D20	m	3
29	Bả bằng bột bả vào tường	m2	6,660
30	Sơn tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	6,660
H	**TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ LẦU 2 KHU C**		
1	Cung cấp và lắp dựng cửa sổ nhôm Xingfa kính cường lực 8mm	m2	3,36

STT	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng
I	**PHÒNG HỒI SỨC KHOA NỘI SOI TIÊU HÓA LẦU 1 KHU C**		
1	Đục tường gạch mở cửa đi	m2	6,240
2	Trát cạnh cửa, vữa XM mác 75	m	12,200
3	Cung cấp và lắp dựng cửa đi nhựa lõi thép dưới pano trên kính cường lực 8mm	m2	6,240
4	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống và đi đổ bỏ	gói	1,00
J	**GCLĐ HỆ KHUNG GIÀN ĐỂ CỤC NÓNG MÁY LẠNH TRÊN MÁI VÒM CẤP CỨU KHU C**		
1	GCLD hệ khung giàn để cục nóng máy lạnh và chân chống đỡ trên mái vòm (800x10000mm), bằng thép hộp vuông 40x40mm	m2	8,00
2	Sơn dặm vá mối hàn và xử lý chống dột các điểm tiếp xúc tole vòm	gói	1,00
3	Vận chuyển vật tư lên cao	gói	1,00

2. Yêu cầu kỹ thuật

- Vật tư, hàng hóa sử dụng mới 100%, chưa qua sử dụng
- Đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
  + TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
  + TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung
  + TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu
  + TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
  + Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Thời gian bảo hành công trình: **12 tháng** tính từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

3. Yêu cầu khác

- Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các hạng mục xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại các cơ sở y tế
- Tuân thủ các quy trình, quy định của Bệnh viện; Đảm bảo an toàn trong khi thi công
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản tại nơi làm việc và khu vực lân cận trong quá trình thực hiện.