

TP.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Bình Dân hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá hạng mục: **Cải tạo lầu 2 khu C thành khoa Nội Tổng Hợp và phòng Hành chính quản trị** tại bệnh viện với nội dung như sau:

Danh mục hạng mục mời chào giá chi tiết (*Phụ lục đính kèm*).

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:

- Bản gốc bảng báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).
- Hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý của công ty, đơn vị.
- Hợp đồng trúng thầu, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, hóa đơn thực hiện hạng mục tương tự với hàng hóa, dịch vụ mời chào giá với các cơ sở y tế trong thời gian 03 năm.

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Hành Chính Quản Trị _ Bệnh viện Bình Dân (cổng số 2A)
- Địa chỉ: 371 đường Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028.3839.4747 (gặp Hiếu – Phòng Hành chính Quản trị)
- Email: hcqt.bvbd@gmail.com
- Thời gian nhận báo giá từ 08 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2025 đến trước 15 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2025

Đề nghị các công ty, đơn vị gửi báo giá bản gốc tới địa chỉ nêu trên đồng thời gửi file Excel báo giá đến địa chỉ email hcqt.bvbd@gmail.com

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín có ký tên và đóng dấu chổ dán bì thư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P. HCQT

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Phong

PHỤ LỤC

Hạng mục: Cải tạo lầu 2 khu C thành khoa Nội Tổng Hợp và phòng Hành chính quản trị

1. Khối lượng mời chào giá

| STT | Tên công tác | ĐVT | Khối lượng |
|-----|--|-----|------------|
| | Tháo dỡ | | |
| 1 | Tháo dỡ vách ngăn nhựa lõi thép | m2 | 43,800 |
| 2 | Tháo dỡ gạch ốp tường | m2 | 115,200 |
| 3 | Phá dỡ tường xây gạch | m3 | 7,096 |
| 4 | Phá dỡ nền gạch men nền phòng bệnh hư hỏng | m2 | 55,040 |
| 5 | Phá dỡ nền láng vữa xi măng nền phòng bệnh hư hỏng | m2 | 55,040 |
| 6 | Tháo dỡ trần | m2 | 30,460 |
| 7 | Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại từ lầu 2 xuống đất và chuyển về bãi tập kết | m3 | 11,242 |
| 8 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1km bằng ô tô - 0,5T | m3 | 11,242 |
| 9 | Vận chuyển phế thải tiếp 5km bằng ô tô - 0,5T | m3 | 11,242 |
| 10 | Vận chuyển vật tư, thiết bị lên cao để thi công | gói | 1,00 |
| | Cải tạo | | |
| 11 | Xây tường gạch ống (8x8x19)cm, chiều dày ≤ 10 cm, vữa XM M75 | m3 | 3,910 |
| 12 | CCLD đà lanh tô cửa | md | 2,400 |
| 13 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 77,245 |
| 14 | Trát cạnh cửa, vữa XM M75 | m | 9,600 |
| 15 | Ốp tường, cột bằng gạch 300x600mm, vữa XM M75 | m2 | 76,680 |
| 16 | Láng nền vữa XM trước khi lát gạch (dặm vá gạch nền hư hỏng) | m2 | 55,040 |
| 17 | Lát nền gạch 40x40cm (dặm vá gạch nền hư hỏng) | m2 | 55,040 |
| 18 | Thi công trần bằng tấm thạch cao 600x600mm, khung xương nổi | m2 | 79,140 |
| 19 | Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao | m2 | 21,660 |
| 20 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt tường cột bị hư hỏng | m2 | 610,096 |
| 21 | Bả bằng bột bả vào tường, dặm trần đã cạo bỏ | m2 | 631,756 |
| 22 | Sơn chống ố các khu vực đã bị thấm, mốc sau khi xử lý.... | m2 | 305,048 |
| 23 | Sơn cột, tường, dầm, trần trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1716,853 |
| 24 | Sơn dầu chân tường | m2 | 95,040 |
| 25 | Thi công cải tạo hệ thống điện các phòng chức năng : kiểm tra, bổ sung và thay thế dây cáp điện, thiết bị điện bị hư hỏng, đèn chiếu sáng không đảm bảo độ sáng,... (bao gồm nhân công và cung cấp vật tư) | gói | 1,0 |

| STT | Tên công tác | ĐVT | Khối lượng |
|-----|---|-----|------------|
| 26 | Thi công hệ thống cấp thoát nước cho 02 nhà vệ sinh làm mới (bao gồm vật tư cấp thoát nước) | gói | 1,0 |
| 27 | Cung cấp và lắp dựng vách cố định nhựa lõi thép dưới pano trên kính mờ cường lực 8mm | m2 | 10,055 |
| 28 | Cung cấp và lắp dựng cửa đi nhựa lõi thép dưới pano trên kính cường lực 8mm | m2 | 9,44 |
| 29 | Bảo trì các cửa đi nhựa lõi thép hiện hữu | bộ | 29,00 |
| 30 | Thay thế các tay nắm cửa đi nhựa lõi thép hiện hữu bị hư hỏng | bộ | 29,00 |
| 31 | CCLD chỗ hơi cửa mở quay | bộ | 20,00 |

2. Yêu cầu kỹ thuật

- Vật tư, hàng hóa sử dụng mới 100%, chưa qua sử dụng
- Đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
 - + TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
 - + TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung
 - + TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu
 - + TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
 - + Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Thời gian bảo hành công trình: **12 tháng** tính từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

3. Yêu cầu khác

- Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các hạng mục xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại các cơ sở y tế
- Tuân thủ các quy trình, quy định của Bệnh viện; Đảm bảo an toàn trong khi thi công
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản tại nơi làm việc và khu vực lân cận trong quá trình thực hiện.

MẪU BÁO GIÁ

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ ĐIỆN THOẠI:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, P.Bà Cờ, TP.HCM

Theo Thông báo mời chào giá ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Bình Dân, Công ty chúng tôi chào giá như sau:

| STT | Tên hàng hóa/ dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (đã có thuế VAT) | Thành tiền | Ghi chú |
|-----|--------------------------|-----|----------|-----------------------------|------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng.

Hiệu lực báo giá.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

Ký tên, đóng dấu